

平成30年3月26日  
熊本県宇城市

## 宇土半島と戸馳島が新たな橋でつながります

～<sup>こうげた</sup>鋼桁架設状況を報道機関向けに公開します～

宇城市の「五大プロジェクト」として、平成25年から架替工事を行っている三角町の戸馳大橋架替工事が大詰めを迎えています。

この度、橋脚の設置工事が完了し、全5段階の鋼桁架設工事のうち、第1段階工程の工事状況を報道機関の皆様にご公開いたします。

公開日程等については、以下のとおりです。

### 1 日程

平成30年3月29日（木）午前10時～正午

（悪天候等の場合は日程延期の可能性がございます）

### 2 公開場所・内容

戸馳大橋工事現場（宇土半島側）

潮位の低下による鋼桁架設「台船架設」を公開

### 3 「フローティングクレーン架設工法」（第2段階～第5段階）今後の日程

第2段階 平成30年4月6日（金） 橋中央より戸馳島側へ架設

第3段階 平成30年4月11日（水） 橋中央より国道266号側へ架設

第4段階 平成30年4月17日（火） 第2段階より戸馳島側へ架設

第5段階 平成30年4月21日（土） 第3段階より国道266号側へ架設

※いずれの日程も、悪天候等の場合は日程延期の可能性がございます。

### 4 その他

本工事の詳細については別紙資料をご確認ください。

なお、当日の取材を希望される場合は駐車場の確保の都合上、事前にご連絡ください。

<完成イメージ>



<参考>戸馳大橋建設工事の概要

- 橋長等 橋長 L=295m  
有効幅員 車道 7.0m、歩道 2.5m
- 上部工橋梁形式  
鋼5径間連続PRC床版合成2主1桁橋
- 架替の理由  
施設老朽化、耐震性能不足、歩道未整備
- 総事業費 約40億円
- 供用開始予定 平成31年4月

#### 【問い合わせ先】

宇城市土木部土木課

吉田課長、濱崎係長

〒869-0592 熊本県宇城市松橋町大野 85

TEL : 0964-32-1683（直通）

FAX : 0964-32-0110